



COMUNE DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA XXIV MAGGIO

CUP: PROV0000057538

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

PROGETTISTA



Ing. Vincenzo Guagenti
Via Proserpina, 4 - 92024 Canicattì (AG)
email: ing.vincenzoguagenti@gmail.com
pec: vincenzo.guagenti@ingpec.eu
tel: 347 7263254



vincenzo
guagenti
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Agrigento
Ingegnere
06.10.2025
14:35:49
GMT+01:00

COMMITTENTE

Comune di Canicattì

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Cipollina
Via Cesare Battisti, 5 - 92024 Canicattì (AG)



Firmato digitalmente da:
CIPOLLINA GIUSEPPE
Firmato il 07/10/2025 10:07
Seriale Certificato: 1885137
Valido dal 03/11/2022 al 03/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COLLABORATORI DEL R.U.P.

Geom. Diego Sfalanga
Geom. Gioacchino Nicosia

VISTI E APPROVAZIONI

TITOLO

Computo metrico estimativo

TAV. N°

5.3

SCALA

DATA

Ottobre 2025

REV. N°

DESCRIZIONE

Emissione

									Pag. 1
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		Riqualificazione urbana							
		Piazza XXIV Maggio							
		Demolizioni, rimozioni e scavi							
17		SIC24_1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito Rimozione asfalto esistente		615,80		10,00	6.158,00		
		SOMMANO m ² x cm =					6.158,00	1,32	8.128,56
26		SIC24_1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi Rimozione pacchetto pavimentazione esistente		615,80		0,30	184,74		
		Rimozione marciapiedi							
		Lato destro		62,00		0,20	12,40		
		Lato sinistro		37,00		0,20	7,40		
		SOMMANO m ³ =					204,54	38,10	7.792,97
31		SIC24_1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità i Pulizia sottofondo strada		615,80		0,10	61,58		
		Marciapiedi							
		Lato destro		62,00		0,10	6,20		
		Lato sinistro		37,00		0,10	3,70		
		SOMMANO m ³ =					71,48	12,12	866,34
45		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat Distanza cava 8km [vedi art. SIC24_1.4.5 pos.1 m ² x cm 6.158,00] / 100		61,58		8,00	492,64		
		[vedi art. SIC24_1.3.6 pos.2 m ³ 204,54]		204,54		8,00	1.636,32		
		[vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.3 m ³ 71,48]		71,48		8,00	571,84		
		SOMMANO m ³ X km =					2.700,80	0,79	2.133,63
530		AP.01 Smontaggio accurato di orlatura esistente in pietra di qualsiasi natura, utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato Orlatura in pietra lavica lato destro lato sinistro		35,00 37,00			35,00 37,00		
		SOMMANO m =					72,00	29,68	2.136,96
63		SIC24_1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di [vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.3 m ³ 71,48]		71,48			71,48		
		SOMMANO m ³ =					71,48	6,37	455,33
		1) Totale Demolizioni, rimozioni e scavi							21.513,79
		A RIPORTARE							21.513,79

									Pag. 2
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							21.513,79
		Pavimentazione stradale							
78		SIC24_1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su Sottofondo strada		615,80			615,80		
		SOMMANO m² =					615,80	1,12	689,70
812		SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per Sottofondo strada		615,80		0,10	61,58		
		SOMMANO m³ =					61,58	41,16	2.534,63
917		SIC24_6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere Distanza cava 8,00 - 5,00 km [vedi art. SIC24_6.1.1.2 pos.8 m³ 61,58]	61,58			3,00	184,74		
		SOMMANO m³ x km =					184,74	0,66	121,93
109		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Sottofondo nuova pavimentazione strada		305,60 155,00 72,40 72,80		0,20 0,20 0,20 0,20	61,12 31,00 14,48 14,56		
		SOMMANO m³ =					121,16	204,96	24.832,95
1110		SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Rete Ø 8 maglia 20x20 - 4.09 kg/mq Si considera il 10% in più per la sovrapposizione Sottofondo nuova pavimentazione strada	1,10 1,10 1,10 1,10	305,60 155,00 72,40 72,80		4,09 4,09 4,09 4,09	1.374,89 697,35 325,73 327,53		
		SOMMANO kg =					2.725,50	3,47	9.457,49
1211		SIC24_5.1.10.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo Pavimentazione piazza		305,60			305,60		
		SOMMANO m² =					305,60	16,83	5.143,25
1314		SIC24_6.2.15.1 Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi Pavimentazione piazza		305,60			305,60		
		SOMMANO m² =					305,60	307,55	93.987,28
1432		AP.03 Fornitura e collocazione di pavimentazione in cubetti di porfido di dimensione 10x10x8, di colore misto e bianco, posata secondo i disegni di progetto e le							
		A RIPORTARE							158.281,02

									Pag. 3
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							158.281,02
		indicazioni della D.L., compreso i tagli							
		Disegno centrale		155,00			155,00		
		SOMMANO m² =					155,00	215,23	33.360,65
1533		AP.04							
		Sovrapprezzo per le difficoltà operative per fare il disegno							
		Pavimentazione perimetrale il disegno		100,00			100,00		
		SOMMANO m² =					100,00	46,66	4.666,00
1616		SIC24_6.2.35							
		Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio							
		Rimessa in opera di bologniato recuperato dalla via Galilei							
		Collegamento via Duomo - Via Gela		72,80			72,80		
		Collegamento via Poerio- Via Galilei		72,40			72,40		
		SOMMANO m² =					145,20	41,78	6.066,46
1741		AP.12							
		Messa in quota di chiusini e caditoie esistenti sino a portarlo alla quota della nuova pavimentazione stradale, compresa la rimozione del chiusino, il rialzamento del collare con calcestruzzo dosato							
			10,000				10,000		
		SOMMANO cad =					10,000	108,67	1.086,70
		2) Totale Pavimentazione stradale							181.947,04
		Pavimentazione marciapiedi							
1812		SIC24_6.1.1.2							
		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per							
		Sottofondo marciapiedi							
		Lato destro		52,90		0,05	2,65		
		Lato sinistro		56,10		0,05	2,81		
		SOMMANO m³ =					5,46	41,16	224,73
1917		SIC24_6.3.7							
		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere							
		Distanza cava 8,00 - 5,00 km							
		[vedi art. SIC24_6.1.1.2 pos.18 m³ 5,46]	5,46			3,00	16,38		
		SOMMANO m³ x km =					16,38	0,66	10,81
209		SIC24_3.1.1.7							
		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per							
		Sottofondo pavimentazione marciapiedi							
		Lato destro		52,90		0,15	7,94		
		Lato sinistro		56,10		0,15	8,42		
		Sottofondo orlatura							
		Lato destro		37,00	0,40	0,15	2,22		
		Lato sinistro		41,00	0,40	0,15	2,46		
				1,00	0,40	0,15	0,06		
				2,00	0,40	0,15	0,12		
		SOMMANO m³ =					21,22	204,96	4.349,25
2110		SIC24_3.2.4							
		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o							
		A RIPORTARE							208.045,62

									Pag. 4
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							208.045,62
		B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di							
		Rete Ø 6 maglia 15x15 - 3.02 kg/mq							
		Si considera il 10% in più per la sovrapposizione							
		Sottofondo pavimentazione marciapiedi							
		Lato destro	1,10	52,90		3,02	175,73		
		Lato sinistro	1,10	56,10		3,02	186,36		
		SOMMANO kg =					362,09	3,47	1.256,45
2213		SIC24_6.2.11.1							
		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle per							
		Lato destro		37,00			37,00		
		Lato sinistro		41,00			41,00		
				1,00			1,00		
				2,00			2,00		
		SOMMANO m =					81,00	85,76	6.946,56
2334		AP.05							
		Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40), disposta secondo le							
		Lato destro		44,20			44,20		
		Lato sinistro		50,30			50,30		
		SOMMANO m² =					94,50	222,97	21.070,67
2435		AP.06							
		Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40), disposta secondo le							
		Realizzazione scivoli carrabili							
		Lato destro		8,70			8,70		
		Lato sinistro		5,80			5,80		
		SOMMANO m² =					14,50	251,61	3.648,35
		3) Totale Pavimentazione marciapiedi							37.506,82
		1) Totale Piazza XXIV Maggio							240.967,65
		Via Galileo Galilei							
		Demolizioni, rimozioni e scavi							
2529		SIC24 21.1.6							
		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o							
		Pavimentazione marciapiedi in mattonelle di asfalto							
		Lato destro		57,700			57,700		
				18,000			18,000		
				17,000			17,000		
		Lato sinistro		26,000			26,000		
				13,700			13,700		
				11,800			11,800		
				10,700			10,700		
		Pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto		136,500			136,500		
		SOMMANO m² =					291,400	11,71	3.412,29
2630		AP.01							
		Smontaggio accurato di orlatura esistente in pietra di qualsiasi natura, utilizzando tutte le cautele occorrenti							
		A RIPORTARE							244.379,94

									Pag. 5
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO per non danneggiare la stessa, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato Dismissione orlatura in pietra calcare da riutilizzare Lato destro		62,50 37,60 36,40 4,00 3,00 2,00			62,50 37,60 36,40 8,00 4,50 3,00		244.379,94
		Lato sinistro		34,00 27,60 30,50 36,40 6,00 1,50			34,00 27,60 30,50 36,40 9,00		
		SOMMANO m =					289,50	29,68	8.592,36
2715		SIC24_6.2.34 Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione Pavimentazione in bolognato lavico		452,80			452,80		
		SOMMANO m² =					452,80	46,00	20.828,80
286		SIC24_1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi							
		Sottofondo strada in bolognato lavico		452,80		0,20	90,56		
		Pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto		136,50		0,25	34,13		
		Incrocio con via Torino		35,00		0,20	7,00		
		Sottofondo marciapiedi							
		Lato destro		57,70 18,00 17,00		0,20 0,20 0,20	11,54 3,60 3,40		
		Lato sinistro		26,00 13,70 11,80 10,70		0,20 0,20 0,20 0,20	5,20 2,74 2,36 2,14		
		SOMMANO m³ =					162,67	38,10	6.197,73
297		SIC24_1.4.5 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito							
		Incrocio con via Torino		35,00		10,00	350,00		
		SOMMANO m² x cm =					350,00	1,32	462,00
301		SIC24_1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità i							
		Pulizia sottofondo strada in bolognato		452,80		0,10	45,28		
		Strada in mattonelle di asfalto		136,50		0,20	27,30		
		Incrocio con via Torino		35,00		0,10	3,50		
		Marciapiedi							
		Lato destro		57,70 18,00 17,00		0,05 0,05 0,05	2,89 0,90 0,85		
		Lato sinistro		26,00 13,70 11,80 10,70		0,05 0,05 0,05 0,05	1,30 0,69 0,59 0,54		
		A RIPORTARE					83,84		280.460,83

									Pag. 6
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
315		RIPORTO					83,84		280.460,83
		SOMMANO m³ =					83,84	12,12	1.016,14
		SIC24_1.2.5.2							
		trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat							
		[vedi art. SIC24_21.1.6 pos.25 m² 291,400]	291,40		0,05	8,00	116,56		
323		[vedi art. SIC24_1.3.6 pos.28 m³ 162,67]	162,67			8,00	1.301,36		
		[vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.30 m³ 83,84]	83,84			8,00	670,72		
		[vedi art. SIC24_1.4.5 pos.29 m² x cm 350,00] / 100	3,50			8,00	28,00		
		SOMMANO m³ X km =					2.116,64	0,79	1.672,15
		SIC24_1.2.3							
338		Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di							
		[vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.30 m³ 83,84]	83,84				83,84		
		SOMMANO m³ =					83,84	6,37	534,06
		1) Totale Demolizioni, rimozioni e scavi							42.715,53
		Pavimentazione stradale							
3412		SIC24_1.5.3							
		Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su							
		Sottofondo strada		452,80			452,80		
				136,50			136,50		
		SOMMANO m² =		35,00			35,00		
3517							624,30	1,12	699,22
		SIC24_6.1.1.2							
		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per							
		Sottofondo strada		624,30		0,10	62,43		
		SOMMANO m³ =					62,43	41,16	2.569,62
369		SIC24_6.3.7							
		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere							
		Distanza cava 8,00 - 5,00 km							
		[vedi art. SIC24_6.1.1.2 pos.34 m³ 62,43]	62,43			3,00	187,29		
		SOMMANO m³ x km =					187,29	0,66	123,61
3710		SIC24_3.1.1.7							
		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per							
		Sottofondo pavimentazione strada		624,30		0,20	124,86		
		SOMMANO m³ =					124,86	204,96	25.591,31
		SIC24_3.2.4							
		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di							
		Rete Ø 8 maglia 20x20 - 4.09 kg/mq							
		Si considera il 10% in più per la sovrapposizione							
		A RIPORTARE							312.666,94

									Pag. 7
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							312.666,94
		Sottofondo pavimentazione strada	1,10	624,30		4,09	2.808,73		
		SOMMANO kg =					2.808,73	3,47	9.746,29
3811		SIC24_5.1.10.2							
		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo							
		Pavimentazione strada		624,30			624,30		
		SOMMANO m² =					624,30	16,83	10.506,97
3914		SIC24_6.2.15.1							
		Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi							
		Pavimentazione strada		624,30			624,30		
		SOMMANO m² =					624,30	307,55	192.003,47
4041		AP.12							
		Messa in quota di chiusini e caditoie esistenti sino a portarlo alla quota della nuova pavimentazione stradale, compresa la rimozione del chiusino, il rialzamento del collare con calcestruzzo dosato							
		SOMMANO cad =	15,000				15,000		
							15,000	108,67	1.630,05
		2) Totale Pavimentazione stradale							242.870,54
		Pavimentazione marciapiedi							
4131		AP.02							
		Ricollocazione dell'orlatura dismessa, da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio o in conformità ai							
		Marciapiedi							
		Lato destro		62,50			62,50		
				37,60			37,60		
				36,40			36,40		
		Lato sinistro		34,00			34,00		
				27,60			27,60		
				30,50			30,50		
				36,40			36,40		
		SOMMANO m =					265,00	46,22	12.248,30
4212		SIC24_6.1.1.2							
		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per							
		Sottofondo marciapiedi							
		Lato destro		57,70		0,05	2,89		
				18,00		0,05	0,90		
				17,00		0,05	0,85		
		Lato sinistro		26,00		0,05	1,30		
				13,70		0,05	0,69		
				11,80		0,05	0,59		
				10,70		0,05	0,54		
		SOMMANO m³ =					7,76	41,16	319,40
4317		SIC24_6.3.7							
		Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere							
		Distanza cava 8,00 - 5,00 km							
		[vedi art. SIC24_6.1.1.2 pos.42 m³ 7,76]	7,76			3,00	23,28		
		SOMMANO m³ x km =					23,28	0,66	15,36
		A RIPORTARE							539.136,78

									Pag. 8
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
449		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Sottofondo marciapiedi Lato destro		57,70 18,00 17,00		0,15 0,15 0,15	8,66 2,70 2,55		539.136,78
		Lato sinistro		26,00 13,70 11,80 10,70		0,15 0,15 0,15 0,15	3,90 2,06 1,77 1,61		
		SOMMANO m³ =					23,25	204,96	4.765,32
4510		SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Rete Ø 6 maglia 15x15 - 3.02 kg/mq Si considera il 10% in più per la sovrapposizione Sottofondo pavimentazione marciapiedi Lato destro	1,10 1,10 1,10	57,70 18,00 17,00		3,02 3,02 3,02	191,68 59,80 56,47		
		Lato sinistro	1,10 1,10 1,10 1,10	26,00 13,70 11,80 10,70		3,02 3,02 3,02 3,02	86,37 45,51 39,20 35,55		
		SOMMANO kg =					514,58	3,47	1.785,59
4634		AP.05 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40), disposta secondo le Lato destro		37,00 14,20 17,00			37,00 14,20 17,00		
		Lato sinistro		19,30 13,70 10,60 8,30			19,30 13,70 10,60 8,30		
		SOMMANO m² =					120,10	222,97	26.778,70
4735		AP.06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40), disposta secondo le Realizzazione scivoli carrabili Lato destro		20,70 3,80			20,70 3,80		
		Lato sinistro		6,70 1,20 2,40			6,70 1,20 2,40		
		SOMMANO m² =					34,80	251,61	8.756,03
4813		SIC24_6.2.11.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle per Integrazione orlatura danneggiata		40,00			40,00		
		SOMMANO m =					40,00	85,76	3.430,40
		3) Totale Pavimentazione marciapiedi							58.099,10
		A RIPORTARE							584.652,82

									Pag. 9
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							584.652,82
		2) Totale Via Galileo Galilei							343.685,17
		Via Risorgimento							
		Demolizioni, rimozioni e scavi							
4929		SIC24_21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o Pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto		103,000			103,000		
		Pavimentazione marciapiedi		12,500			12,500		
		SOMMANO m² =					115,500	11,71	1.352,51
5030		AP.01 Smontaggio accurato di orlatura esistente in pietra di qualsiasi natura, utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato Dismissione orlatura in pietra lavica da riutilizzare		14,00			14,00		
		SOMMANO m =					14,00	29,68	415,52
516		SIC24_1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi							
		Sottofondo Pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto		103,00		0,25	25,75		
		Sottofondo marciapiedi		12,50		0,20	2,50		
		SOMMANO m³ =					28,25	38,10	1.076,33
521		SIC24_1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità i Pulizia sottofondo strada		103,00		0,20	20,60		
		Marciapiedi		12,50		0,05	0,63		
		SOMMANO m³ =					21,23	12,12	257,31
535		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat [vedi art. SIC24_21.1.6 pos.49 m² 115,500] [vedi art. SIC24_1.3.6 pos.51 m³ 28,25] [vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.52 m³ 21,23] SOMMANO m³ X km =	115,50 28,25 21,23		0,05	8,00 8,00 8,00	46,20 226,00 169,84		
							442,04	0,79	349,21
543		SIC24_1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di [vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.52 m³ 21,23] SOMMANO m³ =	21,23				21,23 21,23	6,37	135,24
		1) Totale Demolizioni, rimozioni e scavi							3.586,12
		A RIPORTARE							588.238,94

									Pag. 10
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							588.238,94
		Pavimentazione stradale							
558		SIC24_1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su Sottofondo strada		103,00			103,00		
		SOMMANO m² =					103,00	1,12	115,36
5612		SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per Sottofondo strada		103,00		0,10	10,30		
		SOMMANO m³ =					10,30	41,16	423,95
5717		SIC24_6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere Distanza cava 8,00 - 5,00 km [vedi art. SIC24_6.1.1.2 pos.56 m³ 10,30]	10,30			3,00	30,90		
		SOMMANO m³ x km =					30,90	0,66	20,39
589		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Sottofondo pavimentazione strada		103,00		0,20	20,60		
		SOMMANO m³ =					20,60	204,96	4.222,18
5910		SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Rete Ø 8 maglia 20x20 - 4.09 kg/mq Si considera il 10% in più per la sovrapposizione Sottofondo pavimentazione strada	1,10	103,00		4,09	463,40		
		SOMMANO kg =					463,40	3,47	1.608,00
6011		SIC24_5.1.10.2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo Pavimentazione strada		103,00			103,00		
		SOMMANO m² =					103,00	16,83	1.733,49
6114		SIC24_6.2.15.1 Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi Pavimentazione strada		103,00			103,00		
		SOMMANO m² =					103,00	307,55	31.677,65
6241		AP.12 Messa in quota di chiusini e caditoie esistenti sino a portarlo alla quota della nuova pavimentazione stradale, compresa la rimozione del chiusino, il rialzamento del collare con calcestruzzo dosato	2,000				2,000		
		SOMMANO cad =					2,000	108,67	217,34
		2) Totale Pavimentazione stradale A RIPORTARE							40.018,36 628.257,30

									Pag. 11
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							628.257,30
		Pavimentazione marciapiedi							
6313		SIC24_6.2.11.1 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle per Marciapiedi		14,00			14,00		
		SOMMANO m =					14,00	85,76	1.200,64
6412		SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per Sottofondo marciapiedi		12,50		0,05	0,63		
		SOMMANO m³ =					0,63	41,16	25,93
6517		SIC24_6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere Distanza cava 8,00 - 5,00 km [vedi art. SIC24_6.1.1.2 pos.64 m³ 0,63]	0,63			3,00	1,89		
		SOMMANO m³ x km =					1,89	0,66	1,25
669		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Sottofondo marciapiedi		12,50		0,15	1,88		
		Sottofondo orlatura		14,00	0,40	0,15	0,84		
		SOMMANO m³ =					2,72	204,96	557,49
6710		SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Rete Ø 6 maglia 15x15 - 3.02 kg/mq Si considera il 10% in più per la sovrapposizione Sottofondo pavimentazione marciapiedi	1,10	12,50		3,02	41,53		
		SOMMANO kg =					41,53	3,47	144,11
6834		AP.05 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40), disposta secondo le		12,50			12,50		
		SOMMANO m² =					12,50	222,97	2.787,13
		3) Totale Pavimentazione marciapiedi							4.716,55
		3) Totale Via Risorgimento							48.321,03
		Cortili							
		Demolizioni, rimozioni e scavi							
		A RIPORTARE							632.973,85

									Pag. 12
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
696		SIC24_1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi Rimozione pacchetto pavimentazione esistente Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 SOMMANO m³ =		122,00 100,00 81,00		0,40 0,40 0,40	48,80 40,00 32,40 121,20	38,10	632.973,85 4.617,72
701		SIC24_1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità i Rimozione pacchetto pavimentazione esistente Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 SOMMANO m³ =		122,00 100,00 81,00		0,10 0,10 0,10	12,20 10,00 8,10 30,30	12,12	367,24
715		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat Distanza cava 8km [vedi art. SIC24_1.3.6 pos.69 m³ 121,20] [vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.70 m³ 30,30] SOMMANO m³ X km =	121,20 30,30			8,00 8,00	969,60 242,40 1.212,00	0,79	957,48
723		SIC24_1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di [vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.70 m³ 30,30] SOMMANO m³ =	30,30				30,30 30,30	6,37	193,01
		1) Totale Demolizioni, rimozioni e scavi							6.135,45
		Pavimentazioni							
738		SIC24_1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 SOMMANO m² =		122,00 100,00 81,00			122,00 100,00 81,00 303,00	1,12	339,36
7412		SIC24_6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il per Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 SOMMANO m³ =		122,00 100,00 81,00		0,10 0,10 0,10	12,20 10,00 8,10 30,30	41,16	1.247,15
		A RIPORTARE							640.695,81

									Pag. 13
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
7517		SIC24_6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere Distanza cava 8,00 - 5,00 km [vedi art. SIC24_6.1.1.2 pos.74 m³ 30,30] SOMMANO m³ x km =	30,30			3,00	90,90 90,90	0,66	640.695,81 59,99
769		SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 SOMMANO m³ =		122,00 100,00 81,00		0,20 0,20 0,20	24,40 20,00 16,20 60,60	204,96	12.420,58
7710		SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Rete Ø 8 maglia 20x20 - 4.09 kg/mq Si considera il 10% in più per la sovrapposizione Sottofondo pavimentazione Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 SOMMANO kg =	1,10 1,10 1,10	122,00 100,00 81,00		4,09 4,09 4,09	548,88 449,90 364,42 1.363,20	3,47	4.730,30
7816		SIC24_6.2.35 Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio Rimessa in opera di bologniato recuperato dalla via Galilei Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 SOMMANO m² =		122,00 100,00 81,00			122,00 100,00 81,00 303,00	41,78	12.659,34
7941		AP.12 Messa in quota di chiusini e caditoie esistenti sino a portarlo alla quota della nuova pavimentazione stradale, compresa la rimozione del chiusino, il rialzamento del collare con calcestruzzo dosato SOMMANO cad =	10,000				10,000 10,000	108,67	1.086,70
		2) Totale Pavimentazioni							32.543,42
		4) Totale Cortili							38.678,87
		Ripristino sottoservizi							
801		SIC24_1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità i Scavo per posa pozzetto fognatura							
		A RIPORTARE							671.652,72

									Pag. 14
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							671.652,72
		Cortile 1	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20		
		Cortile 2	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20		
		Cortile 3	2,00	1,20	1,00	1,00	2,40		
		Scavo per posa tubazioni DN 160							
		Cortile 1		40,00	0,30	0,30	3,60		
		Cortile 2		40,00	0,30	0,30	3,60		
		Cortile 3		20,00	0,30	0,30	1,80		
		Scavo per posa tubazioni DN 400							
		Cortile 1		30,00	0,50	0,50	7,50		
		Cortile 2		20,00	0,50	0,50	5,00		
		Cortile 3		45,00	0,50	0,50	11,25		
		Scavo per posa pozzetto rete idrica							
		Cortile 1	1,00	1,20	1,20	1,00	1,44		
		Cortile 2	1,00	1,20	1,20	1,00	1,44		
		Cortile 3	1,00	1,20	1,20	1,00	1,44		
		Scavo per posa tubazioni idriche							
				250,00	0,50	0,50	62,50		
				150,00	0,20	0,20	6,00		
		Parziale					110,37		
		Si considera un 50% di scavo a mano in considerazione delle dimensioni delle strade e della presenza di sottoservizi -110.37*0.50	-55,19				-55,19		
		SOMMANO m³ =					55,18	12,12	668,78
812		SIC24_1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e 110.37*0.50	55,19				55,19		
		SOMMANO m³ =					55,19	140,30	7.743,16
8228		SIC24_15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo							
		Cortile 1	1,00				1,00		
		Cortile 2	1,00				1,00		
		Cortile 3	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					4,00	140,80	563,20
8325		SIC24_13.9.13.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le Elem							
		Cortile 1	1,00				1,00		
		Cortile 2	1,00				1,00		
		Cortile 3	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					3,00	501,21	1.503,63
8426		SIC24_13.9.13.22 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le Sole							
		Cortile 1	1,00				1,00		
		Cortile 2	1,00				1,00		
		Cortile 3	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					3,00	359,85	1.079,55
8527		SIC24_13.9.13.34 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le Elem							
		Cortile 1	1,00				1,00		
		A RIPORTARE					1,00		683.211,04

									Pag. 15
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
8618		RIPORTO					1,00		683.211,04
		Cortile 2	1,00				1,00		
		Cortile 3	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					3,00	54,46	163,38
		SIC24_6.4.2.3							
		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo							
		Chiusini pozzetti fognatura							
		Cortile 1	1,00			60,00	60,00		
		Cortile 2	1,00			60,00	60,00		
		Cortile 3	2,00			60,00	120,00		
8722		Chiusini pozzetti rete idrica							
		Cortile 1	1,00			60,00	60,00		
		Cortile 2	1,00			60,00	60,00		
		Cortile 3	1,00			60,00	60,00		
		SOMMANO kg =					420,00	6,52	2.738,40
		SIC24_13.3.9.1							
		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità D e							
		Cortile 1		40,00			40,00		
		Cortile 2		40,00			40,00		
		Cortile 3		20,00			20,00		
8823		SOMMANO m =					100,00	29,23	2.923,00
		SIC24_13.3.9.5							
		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità D e							
		Cortile 1		30,00			30,00		
		Cortile 2		20,00			20,00		
		Cortile 3		45,00			45,00		
		SOMMANO m =					95,00	96,18	9.137,10
8936		AP.07							
		Riallacci di utenze private alle reti principali di sottosuolo (idrico, fognario, ecc.) , con tubazione di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere per lo scavo, eseguito a mano e/o con l'uso di							
			100,000				100,000		
		SOMMANO cad =					100,000	89,93	8.993,00
9019		SIC24_13.2.18							
		Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di saracinesca di chiusura comandata da volantino superiore							
		Cortile 1	1,00				1,00		
		Cortile 2	1,00				1,00		
		Cortile 3	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					3,00	791,17	2.373,51
9120		SIC24_13.3.2.1							
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16]SDR11, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le strisce identifica							
		Cortile 1		50,00			50,00		
		Cortile 2		50,00			50,00		
		Cortile 3		50,00			50,00		
		SOMMANO m =					150,00	5,53	829,50
9221		SIC24_13.3.2.7							
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16]SDR11, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le strisce identifica							
		Rete idrica	250,00				250,00		
		SOMMANO m =					250,00	19,72	4.930,00
		A RIPORTARE							715.298,93

									Pag. 16
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
9324		SIC24_13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di Per posa tubazioni DN 160 Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 Per posa tubazioni DN 400 Cortile 1 Cortile 2 Cortile 3 Per posa tubazioni idriche SOMMANO m³ =							715.298,93
				40,00	0,30	0,30	3,60		
				40,00	0,30	0,30	3,60		
				20,00	0,30	0,30	1,80		
				30,00	0,50	0,50	7,50		
				20,00	0,50	0,50	5,00		
				45,00	0,50	0,50	11,25		
				250,00	0,50	0,25	31,25		
				150,00	0,20	0,10	3,00		
							67,00	30,20	2.023,40
944		SIC24_1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti Per posa tubazioni idriche SOMMANO m³ =							
				250,00	0,50	0,25	31,25		
				150,00	0,20	0,10	3,00		
							34,25	4,97	170,22
953		SIC24_1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di [vedi art. SIC24_1.1.7.1 pos.80 m³ 55,18] [vedi art. SIC24_1.1.9.1 pos.81 m³ 55,19] A dedurre : [vedi art. SIC24_1.2.4 pos.94 m³ 34,25] SOMMANO m³ =	55,18 55,19 34,25				55,18 55,19 -34,25 76,12	6,37	484,88
965		SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat [vedi art. SIC24_1.2.3 pos.95 m³ 76,12] SOMMANO m³ X km =	76,12			8,00	608,96 608,96	0,79	481,08
		5) Totale Ripristino sottoservizi							46.805,79
		Arredi e verde							
9737		AP.08 Fornitura e posa in opera di fioriera in cemento e/o acciaio, di colore e forma a scelta della DL, certificata CAM. Dimensioni: L/Ø 60cm x H 70 cm. SOMMANO cad =	4,00				4,00 4,00	780,60	3.122,40
9838		AP.09 Fornitura e posa in opera di panchina in cemento senza schienale, di colore e forma a scelta della DL, certificata CAM. Dimensioni minime: L.200 x P.50 x h.50 cm. SOMMANO cad =	4,00				4,00 4,00	1.303,91	5.215,64
9939		AP.10 Fornitura e piantumazione albero di arancio o tipico della macchia mediterranea con altezza pari almeno a cm 200 posto all'interno di apposita aiuola o area a verde compensata a parte							
		A RIPORTARE							726.796,55

									Pag. 17
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
10040		RIPORTO	4,00					299,50	726.796,55
		SOMMANO cad =					4,00		1.198,00
							4,00		
		AP.11	4,00					645,83	2.583,32
		Fornitura e posa in opera di griglia salva-piante realizzata in acciaio zincato con staffe per il fissaggio al terreno. Composta da due metà da assemblare. di forma a scelta della DL. Dimensioni: L							
		SOMMANO cad =					4,00		
6) Totale Arredi e verde				12.119,36					
	1) Totale Riqualificazione urbana						730.577,87		

									Pag. 18
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							730.577,87
		Oneri per la sicurezza							
10145		SIC24_26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in		150,00		2,00	300,00		
		SOMMANO m² =					300,00	19,61	5.883,00
10242		APS.01 Compenso per spostamento di recinzione perimetrale di protezione del tipo modulare di cantiere di altezza m 2, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia [vedi art. SIC24_26.1.29 pos.101 m² 300,00] * 2	600,00				600,00		
		SOMMANO m² =					600,00	6,67	4.002,00
10344		SIC24_26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi Per separazione marciapiedi e passaggi pedonali		400,00		1,20	480,00		
		SOMMANO m² =					480,00	13,70	6.576,00
10446		SIC24_26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura 5	5,00				5,00		
		SOMMANO cad =					5,00	102,44	512,20
10550		SIC24_26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase ch	6,00				6,00		
		SOMMANO cad =					6,00	35,67	214,02
10643		SIC24_26.1.17 Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze	20,00	2,00	1,00		40,00		
		SOMMANO m =					40,00	58,18	2.327,20
10749		SIC24_26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso 1	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					1,00	73,30	73,30
10848		SIC24_26.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso	4,00				4,00		
		SOMMANO cad =					4,00	61,12	244,48
10951		SIC24_26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					1,00	566,63	566,63
11052		SIC24_26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m							
		A RIPORTARE							750.976,70

									Pag. 19
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							750.976,70
		4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti							
		SOMMANO cad =	11,00				11,00		
							11,00	263,95	2.903,45
11153		SIC24_26.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli							
		SOMMANO cad =	1,00				1,00		
							1,00	695,21	695,21
11254		SIC24_26.7.3.2 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli							
		SOMMANO cad =	11,00				11,00		
							11,00	392,53	4.317,83
11355		SIC24_26.7.6.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad p							
		SOMMANO cad =	1,00				1,00		
							1,00	267,39	267,39
11456		SIC24_26.7.6.2 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad p							
		SOMMANO cad =	11,00				11,00		
							11,00	12,43	136,73
11557		SIC24_26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento							
		SOMMANO cad =	12,00				12,00		
							12,00	672,36	8.068,32
11647		SIC24_26.2.16 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 l/min e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell'autobotte da 6.000 l con operatore							
		SOMMANO ora =	20,00				20,00		
							20,00	105,94	2.118,80
		2) Totale Oneri per la sicurezza							38.906,56
		A RIPORTARE							769.484,43

				Pag. 20
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Riqualificazione urbana	1			730.577,87
Piazza XXIV Maggio	1		240.967,65	
Demolizioni, rimozioni e scavi	1	21.513,79		
Pavimentazione stradale	2	181.947,04		
Pavimentazione marciapiedi	3	37.506,82		
Via Galileo Galilei	4		343.685,17	
Demolizioni, rimozioni e scavi	4	42.715,53		
Pavimentazione stradale	6	242.870,54		
Pavimentazione marciapiedi	7	58.099,10		
Via Risorgimento	9		48.321,03	
Demolizioni, rimozioni e scavi	9	3.586,12		
Pavimentazione stradale	10	40.018,36		
Pavimentazione marciapiedi	11	4.716,55		
Cortili	11		38.678,87	
Demolizioni, rimozioni e scavi	11	6.135,45		
Pavimentazioni	12	32.543,42		
Ripristino sottoservizi	13		46.805,79	
Arredi e verde	16		12.119,36	
Oneri per la sicurezza	18			38.906,56
SOMMANO I LAVORI			€	769.484,43
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,056185% sui lavori)			38.906,56	
a detrarre			38.906,56	€ 38.906,56
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 730.577,87