



COMUNE DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA XXIV MAGGIO

CUP: PROV0000057538

Progetto Esecutivo

PROGETTISTA

Ing. Vincenzo Guagenti

Via Proserpina, 4 - 92024 Canicatti (AG)

email: ing.vincenzoguagenti@gmail.com

pec: vincenzo.guagenti@ingpec.eu

tel: 347 7263254



COMMITTENTE

Comune di Canicatti

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geom. Giuseppe Cipollina

Via Cesare Battisti, 5 - 92024 Canicatti (AG)

COLLABORATORI DEL R.U.P.

Geom. Diego Sfalanga

Geom. Gioacchino Nicosia



VISTI E APPROVAZIONI

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

con Verbale n. **13** del **1 LUG. 2026**

TITOLO

Calcolo costo della manodopera

TAV. N°	DATA	REV. N°	DESCRIZIONE
5.4	Giugno 2026		Emissione
SCALA			

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo lordo lavori: € 769.484,43			Totale Costo sicurezza: € 38.906,56			Incidenza sicurezza: 5,056 %			Media matematica delle Incid. manodopera: 27,24% Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori): 20,51%							
COSTO DI COSTRUZIONE																
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
AP.01	Smontaggio accurato di orlatura esistent	375,5	29,68	11.144,84	1.013,29	1.321,68				32,65	2.876,33			5.935,53	67,38%	
AP.02	Ricollocazione dell'orlatura dismessa, d	265	46,22	12.248,30	817,10	1.065,78		17,55	1.817,90	26,91	2.787,80	10,18	1.054,70	4.699,67	45,36%	
AP.03	Fornitura e collocazione di pavimentazio	155	215,23	33.360,65	3.032,78	3.955,79		76,28	20.115,90	,49	130,20			6.125,21	23,23%	
AP.04	Sovrapprezzo per le difficoltà operative	100	46,66	4.666,00	424,16	553,25								3.688,59	100,00%	
AP.05	Fornitura e posa in opera di pavimentaz	227,1	222,97	50.636,49	4.255,92	5.551,21		57,82	23.607,05	2,20	897,05	4,98	2.032,55	14.294,17	35,01%	
AP.06	Fornitura e posa in opera di pavimentaz	49,3	251,61	12.404,37	1.052,22	1.372,46		58,76	5.864,24	1,95	194,74	6,89	687,74	3.232,93	32,39%	
AP.07	Riallacci di utenze private alle reti pr	100	89,93	8.993,00	680,11	887,10		45,66	3.390,00	9,02	670,00	5,25	390,00	2.974,89	40,07%	
AP.08	Fornitura e posa in opera di fioriera in	4	780,60	3.122,40	283,86	370,25		97,23	2.400,00	1,06	26,16			42,15	1,71%	
AP.09	Fornitura e posa in opera di panchina in	4	1.303,91	5.215,64	474,15	618,45		97,02	4.000,00	1,45	59,80			63,23	1,53%	
AP.10	Fornitura e piantumazione albero di aran	4	299,50	1.198,00	108,91	142,06		69,46	657,80	8,29	78,48			210,76	22,25%	
AP.11	Fornitura e posa in opera di griglia sal	4	645,83	2.583,32	234,85	306,32		97,94	2.000,00					42,15	2,06%	
AP.12	Messa in quota di chiusini e caditoie es	37	108,67	4.020,79	365,53	476,79		29,10	925,00	9,57	304,14			1.949,53	61,33%	
APS.01	Compenso per spostamento di recinzione p	600	6,67	4.002,00			4.002,00							3.162,00	100,00%	
SIC24_1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito in	262,03	12,12	3.175,80	288,71	376,58								1.102,98	43,93%	
SIC24_1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a al	55,19	140,30	7.743,16	703,92	918,16								4.513,70	73,74%	
SIC24_1.2.3	Compenso addizionale agli scavi a	282,97	6,37	1.802,52	163,87	213,74								394,67	27,70%	
SIC24_1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli	34,25	4,97	170,22	15,47	20,18								36,29	26,97%	
SIC24_1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da pe	7080,44	,79	5.593,55	508,50	663,27								965,57	21,84%	
SIC24_1.3.6	Demolizione parziale o totale, per	516,66	38,10	19.684,75	1.789,52	2.334,16								10.847,12	69,71%	
SIC24_1.4.5	Dismissione di pavimentazione stradale	6508	1,32	8.590,56	780,96	1.018,64								3.855,09	56,77%	
SIC24_1.5.3	Compattazione del fondo degli scavi	1646,1	1,12	1.843,63	167,60	218,61								344,51	23,64%	
SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture p	374,41	204,96	76.739,07	6.976,28	9.099,49								1.711,04	2,82%	
SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	8279,03	3,47	28.728,23	2.611,66	3.406,51								3.806,27	16,76%	
SIC24_5.1.10.2	Massetto di sottofondo per collocato al	1032,9	16,83	17.383,71	1.580,34	2.061,31								4.068,91	29,61%	
SIC24_6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con per st	178,46	41,16	7.345,41	667,76	871,00								643,32	11,08%	
SIC24_6.2.11.1	Fornitura e collocazione di orlatura p	135	85,76	11.577,60	1.052,51	1.372,84								1.854,68	20,26%	
SIC24_6.2.15.1	Fornitura e collocazione di "basole" sp	1032,9	307,55	317.668,40	28.878,95	37.668,19								48.452,08	19,29%	
SIC24_6.2.34	Smontaggio accurato della	452,8	46,00	20.828,80	1.893,53	2.469,82								10.551,81	64,08%	
SIC24_6.2.35	Ricollocazione delle basole e	448,2	41,78	18.725,80	1.702,35	2.220,45								8.132,63	54,94%	
SIC24_6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui	535,38	,66	353,35	32,12	41,90								60,98	21,83%	

Importo lordo lavori: € 769.484,43			Totale Costo sicurezza: € 38.906,56			Incidenza sicurezza: 5,056 %			Media matematica delle Incid. manodopera: 27,24% Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori): 20,51%							
COSTO DI COSTRUZIONE																
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
SIC24_26.7.3.2	Locale mensa delle dimensioni per ogni	11	392,53	4.317,83			4.317,83									
SIC24_26.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali per il	1	267,39	267,39			267,39							152,15	56,90%	
SIC24_26.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali per ogn	11	12,43	136,73			136,73									
SIC24_26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	12	672,36	8.068,32			8.068,32							658,20	8,16%	
	MANODOPERA COMPLESSIVA													157.839,82		
			769.484,43			65.559,61	85.512,53	64.777,89			8.024,70	Manodopera Netta (*)			149.545,03	

(*) Manodopera senza le voci con sicurezza 100%