

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"
CUP PROV0000057621

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 15 del 02.07.2026

PROGETTO ESECUTIVO

Data emissione progetto: giugno 2026

Categoria:	Elaborati economici
Codice:	C.2
Nome:	Computo metrico estimativo

I progettisti
ZUNK STUDIO s.r.l.

Collaboratori del RUP

II RUP
Geom. Giuseppe Cipollina

Geom. Diego Sfalanga

Geom. Gioachino Nicosia



Revisioni:

					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		Demolizioni e rimozioni			
		Demolizioni e rimozioni			
		Demolizioni e rimozioni			
1	1	AN.1 Rimozione di orlatura di marciapiedi, gradinate e simili, di qualsiasi materiale, a sezione quadrata o rettangolare di sezione massima 0,08 mq. Prezzo al metro lineare di cordolatura rimossa Demolizione di cordolature e marciapiedi si stima la dismissione del 10 % di cordoli e marciapiedi esistenti 630 ml * 10/100	63,000		
		20	20,000		
		SOMMANO ml =	83,000	19,07	1.582,81
2	10	AN.10 Compenso per la pulizia ed il deposito di basole di pietra lavica considerate idonee per il successivo utilizzo Considerato che la gran parte del basolato esistente è ricoperta da uno strato di asfalto, si stima di recuperare solo il 15% della superficie del basolato esistente 15/100*1600 Orlatura - mq 10	240,000		
			10,000		
		SOMMANO mq =	250,000	24,53	6.132,50
3	14	AN.14 Sovrapprezzo da applicarsi alle demolizioni di cui alla voce 1.3.6 per la demolizione selettiva e la raccolta differenziata in cantiere di tutti i materiali (e non solo dei calcestruzzi), finalizzata [vedi art. SIC24_1.3.6 pos.4 m³ 777,646]	777,646		
		SOMMANO mc =	777,646	23,97	18.640,17
4	17	SIC24_1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi Demolizione pavimentazione marciapiedi esistenti costituita da elementi in cemento quadrati spessore 21 cm incluso massetto mq (430-90) * 0,21 m mq 90 * 0,42 m Demolizione pavimentazione marciapiedi esistenti in mattonelle d'asfalto spessore 21 cm incluso massetto mq 30 * 0,21 m Demolizione pavimentazione opus incertum sagrato spessore 31 cm incluso massetto mq 141 * 0,31 m Demolizione pavimentazione opus incertum marciapiedi intorno sagrato spessore 21 cm incluso massetto mq 9 * 0,21 m Demolizione pavimentazione stradale asfalto su basolato lavico spessore 42 cm incluso sottofondo - 2 cm asfalto scarificato mq 1046 * 0,40 m Demolizione pavimentazione stradale in basolato lavico spessore 40 cm incluso sottofondo mq 200 * 0,40 m	71,400 37,800 6,300 43,710 1,890 418,400 80,000		
		A RIPORTARE	659,500		26.355,48

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
5	18	RIPORTO	659,500		26.355,48
		Demolizione pavimentazione in cls riquadrato spessore 40 cm mq 160 * 0,40 m	64,000		
		Demolizione pavimentazione stradale in cls spessore 40 cm incluso sottofondo mq 130 * 0,40 m	52,000		
		Demolizione gradini in cls cortile fronteggiante la via Scina n4* 1*1.00*0.40	1,600		
		Pavimentazione interno cortile in precedenza in calcestruzzo riquadato 2,60 mq * 0.21 m	0,546		
		SOMMANO m³ =	777,646	38,10	29.628,31
		SIC24_1.4.1.1			
		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli mq 1046	1.046,000		
		SOMMANO m² =	1.046,000	5,95	6.223,70
		1) Totale Demolizioni e rimozioni			62.207,49
		1) Totale Demolizioni e rimozioni			62.207,49
		1) Totale Demolizioni e rimozioni			62.207,49
		A RIPORTARE			62.207,49

					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			62.207,49
		Lavori			
		Lavori			
		Lavori			
6	2	AN.2 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca estratta nel territorio regionale, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 20 lunghezza a correre (lunghezza			
		Pavimentazione marciapiedi originariamente in elementi in cemento quadrati			
		mq 430-90 mq detratti 90 mq da realizzarsi con analogo pavimento ma di spessore 10 cm	340,000		
		Pavimentazione marciapiedi originariamente in mattonelle d'asfalto			
		mq 30	30,000		
		Pavimentazione marciapiedi intorno sagrato			
		9 mq	9,000		
		Pavimentazione interno cortile in precedenza in calcestruzzo riquadrato			
		2,60 mq	2,600		
		SOMMANO mq =	381,600	155,49	59.334,98
7	3	AN.3 Intervento di ristilatura di giunti di paramento murario esistente, consistente in:- rimozione della malta esistente fino a una profondità di 4 cm;- lavaggio del paramento murario con idropulitrice;-			
		Quantità murature di intervento secondo elaborati grafici:			
		5.20	5,200		
		2.83	2,830		
		9.62	9,620		
		3.39	3,390		
		0.59	0,590		
		6.08	6,080		
		2.14	2,140		
		7.94	7,940		
		5.32	5,320		
		5.84	5,840		
		16.08	16,080		
		SOMMANO mq =	65,030	107,11	6.965,36
8	4	AN.4 Intervento di messa a quota di pozzetto o caditoia esistente. Per singolo elemento di dimensione massima in pianta pari a 0,50 mq			
		25	25,000		
		SOMMANO cad =	25,000	96,19	2.404,75
9	5	AN.5 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca estratta nel territorio regionale, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 20 lunghezza a correre (lunghezza			
		90 mq	90,000		
		SOMMANO mq =	90,000	219,49	19.754,10
10	6	AN.6 Fornitura e posa in opera di elemento decorativo del tipo "totem" in corten, realizzato secondo i disegni di progetto, compresa la struttura di supporto ed il blocco palo, compreso l'onere ed i			
		4 pezzi	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	6.239,64	24.958,56
		A RIPORTARE			175.625,24

					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			175.625,24
11	7	AN.7 Intervento puntuale di riparazione delle reti di sottosuolo (idrico, fognario, atc.) con tubazione di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere per lo scavo, eseguito a mano e/o con l'uso di Si stimano n 10 interventi	10,000	163,93	1.639,30
		SOMMANO cad =	10,000		
12	8	AN.8 Fornitura e posa di pavimentazione in pietra naturale di colore bianco e nero, secondo disegni di progetto. Spessore pietra 10 mm.Elementi in pietra calcarea bianca sp. 10 mm, largh. 20 cm, lung. 40 Sagrato 141 mq	141,000	259,14	36.538,74
		SOMMANO mq =	141,000		
13	9	AN.9 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in fusione di ghisa UNI EN 1561, tipo Neri 2775 o similare, in acciaio FE 360 UNI 7810 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le 4	4,000	423,91	1.695,64
		SOMMANO cad =	4,000		
14	11	AN.11 Realizzazione di pavimentazione in bologninato di natura lavica costituita dagli elementi recuperati dalle dismissioni, collocati a correre con fuga che varia da 2/4 cm, posti in opera con malta Pavimentazione stradale con materiale di recupero stimato in misura del 7,5% dell'esistente 120 mq	120,000	66,75	8.010,00
		SOMMANO mq =	120,000		
15	12	AN.12 Compenso per il recupero dell'asfalto fresato ed il suo riutilizzo quale rinforzo della fondazione stradale nell'ambito del cantiere preventivamente alla posa della nuova fondazione in cls. Inclusa Si stima di recuperare l'80% in volume del materiale fresato 1046 mq * 0,02 m * 80/100	16,736	411,42	6.885,53
		SOMMANO mc =	16,736		
16	13	AN.13 Compenso per il recupero di cordolature in pietra naturale ed il loro riutilizzo nell'ambito del cantiere per la medesima finalità 1.55 1.55 1.05	1,550 1,550 1,050	44,07	182,89
		SOMMANO ml =	4,150		
17	15	SIC24_1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in Si stimano per riparazioni 50 ml * 0,85*0,85 50 ml * 0,85*0,85	36,125 36,125	12,60	910,35
		SOMMANO m³ =	72,250		
18	16	SIC24_1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat [vedi art. SIC24_1.3.6 pos.4 m³ 777,646]*6	4.665,876		
		A RIPORTARE	4.665,876		231.487,69

					Pag.5
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	4.665,876		231.487,69
		294,68*6	1.768,080		
		SOMMANO m³ X km =	6.433,956	0,79	5.082,83
19	19	SIC24_3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Ripristino sottofondo marciapiedi esistenti costituita da elementi in cemento quadrati spessore 10 cm mq (430-90) * 0,10 m mq 90 * 0.15 m Ripristino sottofondo marciapiedi esistenti in mattonelle d'asfalto spessore 10 cm mq 30 * 0,10 m Ripristino sottofondo pavimentazione sagrato spessore 10 cm mq 150 * 0,10 m Ripristino sottofondo sede stradale - parte originariamente in asfalto su basolato lavico spessore 15 cm incluso sottofondo mq 1046 * 0,15 m Ripristino sottofondo sede stradale - parte originariamente in basolato lavico spessore 15 cm mq 200 * 0,15 m Ripristino sottofondo sede stradale - parte originariamente in cls riquadrato spessore 15 cm mq 160 * 0,15 m Ripristino sottofondo sede stradale - parte originariamente in cls spessore 15 cm mq 130 * 0,15 m Fondazione cordolature rimosse ml 63 * 0,10 m * 0,30 m Ricostruzione gradini Via Scinà n4 * 0.8*0.8*0.35 Extra sottofondo 10 cm in zone precedentemente pavimentate come sede stradale ed oggi come marciapiede: gradini cortile più a valle 5 mq * 0.10 m Pavimentazione interno cortile in precedenza in calcestruzzo riquadrato 2,60 mq * 0.10 m	34,000 13,500 3,000 15,000 156,900 30,000 24,000 19,500 1,890 0,896 0,500 0,260		
		SOMMANO m³ =	299,446	204,96	61.374,45
20	20	SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con Nuovi gradini mq 5	5,000		
		SOMMANO m² =	5,000	44,58	222,90
21	21	SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Nuovi gradini			
		A RIPORTARE			298.167,87

					Pag.6
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			298.167,87
		7,988 kg/mq * 5 mq	39,940		
		0.058	0,058		
		SOMMANO kg =	39,998	3,47	138,79
22	22	SIC24_5.1.10.2			
		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo			
		Ripristino pavimentazione marciapiedi originariamente in elementi in cemento quadrati			
		mq 430	430,000		
		Ripristino pavimentazione marciapiedi originariamente in mattonelle d'asfalto			
		mq 30	30,000		
		Ripristino pavimentazione sagrato			
		mq 150	150,000		
		Ripristino pavimentazione stradale originariamente in asfalto su basolato lavico			
		mq 1046	1.046,000		
		Ripristino pavimentazione stradale originariamente in basolato lavico			
		mq 200	200,000		
		Ripristino pavimentazione originariamenre in cls riquadrato			
		mq 160	160,000		
		Ripristino pavimentazione stradale originariamente in cls spessore 32 cm incluso sottofondo			
		mq 130	130,000		
		Ripristino cordolature rimosse			
		ml 63 * 0,30 m	18,900		
		Pavimentazione interno cortile in precedenza in calcestruzzo riquadrato			
		2,60 mq	2,600		
		SOMMANO m² =	2.167,500	16,83	36.479,03
23	25	SIC24_6.2.9.3			
		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle			
		21 ml	21,000		
		a detrarre parte recuperata			
		- 1,05	-1,050		
		SOMMANO m =	19,950	74,70	1.490,27
24	23	SIC24_6.2.9.1			
		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle			
		21 ml	21,000		
		Nuova orlatura per ripristini parti mancanti			
		10 ml	10,000		
		a detrarre parte recuperata			
		- 1,55	-1,550		
		SOMMANO m =	29,450	100,80	2.968,56
25	24	SIC24_6.2.9.2			
		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle			
		21 ml	21,000		
		Nuova orlatura per parti mancanti			
		Gradini corile fronteggiante via Scina			
		n4*1 m	4,000		
		A RIPORTARE	25,000		339.244,52

					Pag.7
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	25,000		339.244,52
		Gradini vari mancanti			
		6 ml	6,000		
		a detrarre parte recuperata			
		- 1,55	-1,550		
		SOMMANO m =	29,450	90,27	2.658,45
26	26	SIC24_6.2.15.1			
		Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compresi			
		Sede stradale preesistente in asfalto su basolato lavico			
		mq 1046	1.046,000		
		Sede stradale preesistente in basolato lavico			
		mq 200	200,000		
		Sede stradale preesistente in cls riquadrato			
		mq 160	160,000		
		Sede stradale preesistente in cls			
		mq 130	130,000		
		Rampe			
		5 mq	5,000		
		13,010	13,010		
		A detrarre parte proveniente dal recupero dell'esistente			
		A dedurre : 240 mq	-240,000		
		SOMMANO m² =	1.314,010	307,55	404.123,78
27	27	SIC24_13.3.14.5			
		Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 17-PN 10 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i			
		Si stima per riparazioni			
		50,00 m	50,000		
		SOMMANO m =	50,000	27,57	1.378,50
28	28	SIC24_13.7.7.3			
		Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata tipo A1 costruiti a norma UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta Des			
		Si stima per riparazioni			
		50 m	50,000		
		SOMMANO m =	50,000	89,84	4.492,00
29	29	SIC24_13.8.1			
		Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di			
		Si stima per riparazioni			
		50 ml *0.80 m *0.35 m	14,000		
		50 ml *0.80 m *0.35 m	14,000		
		SOMMANO m³ =	28,000	30,20	845,60
		1) Totale Lavori			690.535,36
		1) Totale Lavori			690.535,36
		2) Totale Lavori			690.535,36
		A RIPORTARE			752.742,85

					Pag.8
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			752.742,85
		Sicurezza			
		Sicurezza			
		Sicurezza			
30		SIC24_26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono 200 ml	200,000		
		SOMMANO m =	200,000	3,99	798,00
31		SIC24_26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in 35 ml	35,000		
		SOMMANO m² =	35,000	19,61	686,35
32		SIC24_26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	73,30	733,00
33		SIC24_26.7.6.2 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad p 1*6	6,000		
		SOMMANO cad =	6,000	12,43	74,58
34		SIC24_26.7.6.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad p 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	267,39	267,39
35		SIC24_26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento 7	7,000		
		SOMMANO cad =	7,000	672,36	4.706,52
		1) Totale Sicurezza			7.265,84
		1) Totale Sicurezza			7.265,84
		3) Totale Sicurezza			7.265,84
		A RIPORTARE			760.008,69

				Pag. 9
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizioni e rimozioni	1			62.207,49
Demolizioni e rimozioni	1		62.207,49	
Demolizioni e rimozioni	1	62.207,49		
Lavori	3			690.535,36
Lavori	3		690.535,36	
Lavori	3	690.535,36		
Sicurezza	8			7.265,84
Sicurezza	8		7.265,84	
Sicurezza	8	7.265,84		
SOMMANO I LAVORI				€ 760.008,69
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			7.265,84	
	a detrarre		7.265,84	€ 7.265,84
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 752.742,85