REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"

AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG: B616A1D6AA - "FONDO DI PROGETTAZIONE DDG N. 336/2024 CUP PROV0000057621

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Data emissione progetto: ottobre 2025

Categoria:	**Elaborati economici**
Codice:	**C.5**
Nome:	**Incidenza della manodopera**

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	Il RUP Geom. Giuseppe Cipollina	
	CIPOLLINA GIUSEPPE 19.05.2026 11:26:17 GMT+02:00	

Revisioni:
N.1 - aprile 2026

Importo lavori Q.E.: 760.008,69 € | Costo sicurezza non sogg. a ribasso: 7.265,84 € | %Sicurezza: 0,96 % | %Incidenza manodopera: 23,74 | %Incidenza manodopera (su Imp.Netto lavori):23,85%

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El.Prezzi	*Descrizione*	*Quantità*	*Prezzo di Applicazione*	*Prezzo x Quantità*	*Costo Manodopera*	*Incidenza Manodopera*
AN.1	Rimozione di orlatura di marciapiedi	*83*	*19,07*	*1.582,81*	*811,54*	**66,20%**
AN.2	Fornitura e posa in opera di	*381,6*	*156,14*	*59.583,02*	*19.502,81*	**41,41%**
AN.3	Intervento di ristilatura di giunti di	*65,03*	*107,11*	*6.965,36*	*4.891,00*	**90,61%**
AN.4	Intervento di messa a quota di pozzetto	*25*	*96,19*	*2.404,75*	*1.413,75*	**75,86%**
AN.5	Fornitura e posa in opera di	*90*	*219,49*	*19.754,10*	*4.599,72*	**29,46%**
AN.6	Fornitura e posa in opera di elemento	*4*	*6.239,64*	*24.958,56*	*8.143,20*	**41,27%**
AN.7	Intervento puntuale di riparazione	*10*	*163,93*	*1.639,30*	*848,25*	**65,46%**
AN.8	Fornitura e posa di pavimentazione in	*141*	*263,91*	*37.211,31*	*10.604,82*	**36,05%**
AN.9	Fornitura e posa in opera di cestino	*4*	*423,91*	*1.695,64*	*154,14*	**11,50%**
AN.10	Compenso per la pulizia ed il deposito	*120*	*24,53*	*2.943,60*	*2.281,20*	**100,00%**
AN.11	Realizzazione di pavimentazione in	*120*	*66,75*	*8.010,00*	*4.888,80*	**78,74%**
SIC24_1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per in terre	*72,25*	*12,6*	*910,35*	*296,54*	**32,57%**
SIC24_1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da pe	*6591,4*	*0,79*	*5.207,20*	*1.137,08*	**21,84%**
SIC24_1.3.6	Demolizione parziale o totale, per	*798,566*	*38,1*	*30.425,36*	*21.208,53*	**69,71%**
SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture p	*299,446*	*204,96*	*61.374,45*	*1.731,10*	**2,82%**
SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	*5*	*44,58*	*222,9*	*75,95*	**34,07%**
SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	*39,94*	*3,47*	*138,59*	*23,23*	**16,76%**
SIC24_5.1.10.2	Massetto di sottofondo per collocato al	*2167,5*	*16,83*	*36.479,03*	*10.801,13*	**29,61%**
SIC24_6.2.9.1	Fornitura e collocazione di orlatura p	*31*	*100,8*	*3.124,80*	*538,76*	**17,24%**
SIC24_6.2.9.2	Fornitura e collocazione di orlatura p	*31*	*90,27*	*2.798,37*	*538,75*	**19,25%**
SIC24_6.2.9.3	Fornitura e collocazione di orlatura p	*21*	*74,7*	*1.568,70*	*281,26*	**17,93%**
SIC24_6.2.15.1	Fornitura e collocazione di “basole” sp	*1421*	*307,55*	*437.028,55*	*84.321,58*	**19,29%**
SIC24_13.3.14.5	Fornitura di tubazioni in polietilene D	*50*	*27,57*	*1.378,50*	*142,38*	**10,33%**
SIC24_13.7.7.3	Fornitura trasporto e posa in opera di	*50*	*89,84*	*4.492,00*	*187,61*	**4,18%**
SIC24_13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco	*28*	*30,2*	*845,6*	*69,2*	**8,18%**
SIC24_26.1.29	Recinzione provvisionale modulare da	*35*	*19,61*	*686,35*	*189,63*	**27,63%**
SIC24_26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	*200*	*3,99*	*798*	*204,51*	**25,63%**
SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in vari	*10*	*73,3*	*733*	*16,61*	**2,27%**
SIC24_26.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali per il	*1*	*267,39*	*267,39*	*152,15*	**56,90%**
SIC24_26.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali per ogn	*6*	*12,43*	*74,58*		
SIC24_26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	*7*	*672,36*	*4.706,52*	*383,95*	**8,16%**
Totali al lordo della sicurezza non soggetta a ribasso				*760.008,69*	*180.439,18*	*23,74%*
Totali al netto della sicurezza non soggetta a ribasso				*752.742,85*	*179.492,33*	*23,85%*