

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"

AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.),
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE CIG: B616A1D6AA - "FONDO DI PROGETTAZIONE DDG N.
336/2024 CUP PROV0000057621

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Data emissione progetto: ottobre 2025

Categoria:	Elaborati economici
Codice:	C.5
Nome:	Incidenza della manodopera

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	II RUP Geom. Giuseppe Cipollina	

Revisioni:
N.1 - aprile 2026

Importo lavori Q.E.: 760.008,69 € | Costo sicurezza non sogg. a ribasso: 7.265,84 € | %Sicurezza: 0,96 % | %Incidenza manodopera: 23,74 | %Incidenza manodopera (su Imp.Netto lavori):23,85%

COSTO DI COSTRUZIONE						
Rif.El.Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Costo Manodopera	Incidenza Manodopera
AN.1	Rimozione di orlatura di marciapiedi	83	19,07	1.582,81	811,54	66,20%
AN.2	Fornitura e posa in opera di	381,6	156,14	59.583,02	19.502,81	41,41%
AN.3	Intervento di ristilatura di giunti di	65,03	107,11	6.965,36	4.891,00	90,61%
AN.4	Intervento di messa a quota di pozzetto	25	96,19	2.404,75	1.413,75	75,86%
AN.5	Fornitura e posa in opera di	90	219,49	19.754,10	4.599,72	29,46%
AN.6	Fornitura e posa in opera di elemento	4	6.239,64	24.958,56	8.143,20	41,27%
AN.7	Intervento puntuale di riparazione	10	163,93	1.639,30	848,25	65,46%
AN.8	Fornitura e posa di pavimentazione in	141	263,91	37.211,31	10.604,82	36,05%
AN.9	Fornitura e posa in opera di cestino	4	423,91	1.695,64	154,14	11,50%
AN.10	Compenso per la pulizia ed il deposito	120	24,53	2.943,60	2.281,20	100,00%
AN.11	Realizzazione di pavimentazione in	120	66,75	8.010,00	4.888,80	78,74%
SIC24_1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per in terre	72,25	12,6	910,35	296,54	32,57%
SIC24_1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da pe	6591,4	0,79	5.207,20	1.137,08	21,84%
SIC24_1.3.6	Demolizione parziale o totale, per	798,566	38,1	30.425,36	21.208,53	69,71%
SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture p	299,446	204,96	61.374,45	1.731,10	2,82%
SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	5	44,58	222,9	75,95	34,07%
SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	39,94	3,47	138,59	23,23	16,76%
SIC24_5.1.10.2	Massetto di sottofondo per collocato al	2167,5	16,83	36.479,03	10.801,13	29,61%
SIC24_6.2.9.1	Fornitura e collocazione di orlatura p	31	100,8	3.124,80	538,76	17,24%
SIC24_6.2.9.2	Fornitura e collocazione di orlatura p	31	90,27	2.798,37	538,75	19,25%
SIC24_6.2.9.3	Fornitura e collocazione di orlatura p	21	74,7	1.568,70	281,26	17,93%
SIC24_6.2.15.1	Fornitura e collocazione di "basole" sp	1421	307,55	437.028,55	84.321,58	19,29%
SIC24_13.3.14.5	Fornitura di tubazioni in polietilene D	50	27,57	1.378,50	142,38	10,33%
SIC24_13.7.7.3	Fornitura trasporto e posa in opera di	50	89,84	4.492,00	187,61	4,18%
SIC24_13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco	28	30,2	845,6	69,2	8,18%
SIC24_26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da	35	19,61	686,35	189,63	27,63%
SIC24_26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	200	3,99	798	204,51	25,63%
SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in vari	10	73,3	733	16,61	2,27%
SIC24_26.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali per il	1	267,39	267,39	152,15	56,90%
SIC24_26.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali per ogn	6	12,43	74,58		
SIC24_26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	7	672,36	4.706,52	383,95	8,16%
Totali al lordo della sicurezza non soggetta a ribasso				760.008,69	180.439,18	23,74%
Totali al netto della sicurezza non soggetta a ribasso				752.742,85	179.492,33	23,85%