

Studio Tecnico

Via Mozart n° 16 - 92024 - Canicatti (AG) Tel. +39 347 1959401 e-mail messinadanilo@virgilio.it



CITTA' DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Lavori di rigenerazione urbana di via XX Settembre da piazza Roma fino allo
spiazzo della chiesa di Sant'Eduardo
CUP: PROV0000057546**

Progetto Esecutivo

REL.SIC04 - Costi della Sicurezza -

Dott. Arch. Danilo Messina
n° 1361 dell'Albo dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 10 del 29 OTT. 2026

Data

29 OTT. 2026

Il progettista
Dott. Arch. Danilo Messina

COLLABORATORE
DEL RUP
Geom. Diego Sfalanga

IL RUP
Geom. Giuseppe Cipollina



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		Via XX Settembre			
		Sicurezza			
1	59	SIC24_26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. 60.00*1.20	72,000		
		SOMMANO m² =	72,000	13,70	986,40
2	60	SIC24_26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. 50.00*2.00	100,000		
		SOMMANO m² =	100,000	19,61	1.961,00
3	53	SIC24_26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, ... e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. 5	5,000		
		SOMMANO cad =	5,000	102,44	512,20
4	54	SIC24_26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 4	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	67,32	269,28
5	55	SIC24_26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	73,30	73,30
6	58	SIC24_26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera..... temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 4	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	35,67	142,68
7	56	SIC24_26.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	451,57	451,57
8	57	SIC24_26.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	148,89	446,67
		A RIPORTARE			4.843,10

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
9	51	APS.1 Compenso per spostamento recinzione perimetrale in rete estrusa di polietilene non inferiore a m. 1,20. Misurata a metro quadrato di rete ricollocata 60,00 mq * 8 spostamenti		3,22	4.843,10
			480,000		
		SOMMANO mq =	480,000		1.545,60
10	52	APS.2 Compenso per spostamento di recinzione provvisoria modulare da cantiere alta al metro quadrato per ogni ricollocazione 50,00 mq * 8 spostamenti		6,43	
			400,000		
		SOMMANO mq =	400,000		2.572,00
		7) Totale Sicurezza			8.960,70
		1) Totale Via XX Settembre			8.960,70
		A RIPORTARE			8.960,70